

KOSZTORYS ŚLEPY

Budowa: PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA W SŁAWSKU WIELKIM
 Obiekt: KOŚCIÓŁ
 Rodzaj robót: RENOWACJA ELEWACJI ZEWNĘTRZNEJ WRAZ Z BLACHARKĄ
 KOŚCIOŁA P.W.ŚW.BARTŁOMIEJA W SŁAWSKU WIELKIM
 Lokalizacja: SŁAWSK WIELKI 55 88-150 KRUSZWICA

Poziomy cen:

poziom cen robót.
 poziom cen robocizny.
 stawka robocizny kalkulacyjnej.
 dopłata do robocizny %
 poziom cen materiałów.
 koszty zakupu materiałów. %
 poziom cen sprzętu
 narzuty kosztów pośrednich od R+S
 zysk od R+S+Ko
 dopłaty (opusty) od całości %
 podatek VAT %

Wartość robót netto:
 Słownie:
 Wartość robót brutto:
 Słownie:

NR POZ KOSZT	S Y M B O L POZYCJI KOSZT	N A Z W A POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	W A R T O Ś C R M S
-----------------	------------------------------	------------------------------------	---------------	-------	------------------------

SYKAL-001331

<i>Nazwa Środka</i>		<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
Robotnik budowlany		r-godz	0,410 R

01	20	PKZ	1908-01-01-02-00	Uzupełnienie tynków zewn kat III wap i cem-wap do 5 m ²	m ²	92,600
----	----	-----	------------------	--	----------------	--------

<i>Nazwa Środka</i>		<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
Robotnik budowlany		r-godz	1,570 R
Piaski do zapraw i wypraw		m ³	0,030
Cement portlandzki zwykły		kg	5,110
Wapno hydratyzowane		kg	3,870
Materiały pomocnicze		%M	2,000 M
Koszty zakupu i transportu		% T
Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg		m-godz	0,270
Betoniarka wolnospadowa elektr 150 dm ³		m-godz	0,060 S

01	30	PKZ	1908-01-14-07-00	Profile ciągnione zwykłe szer do 40 cm	metr	28,000
----	----	-----	------------------	--	------	--------

<i>Nazwa Środka</i>		<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
Robotnik budowlany		r-godz	1,440 R
Zaprawy OPTOSAN		dm ³	1,900
Zaprawy OPTOSAN		dm ³	11,000
Materiały pomocnicze		%M	3,000 M
Koszty zakupu i transportu		% T
Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg		m-godz	0,130
Betoniarka wolnospadowa elektr 150 dm ³		m-godz	0,020 S

01	31	PKZ	1908-01-14-02-00	Profile ciągnione zwykłe szer do 15 cm	metr	28,000
----	----	-----	------------------	--	------	--------

<i>Nazwa Środka</i>		<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
Robotnik budowlany		r-godz	0,730 R
Zaprawy OPTOSAN		dm ³	1,980
Materiały pomocnicze		%M	3,000 M
Koszty zakupu i transportu		% T
Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg		m-godz	0,070
Betoniarka wolnospadowa elektr 150 dm ³		m-godz	0,010 S

01	32	PKZ	1908-01-14-06-00	Profile ciągnione zwykłe szer do 35 cm	metr	42,000
----	----	-----	------------------	--	------	--------

<i>Nazwa Środka</i>		<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
Robotnik budowlany		r-godz	1,320 R
Zaprawy OPTOSAN		dm ³	10,600
Materiały pomocnicze		%M	3,000 M
Koszty zakupu i transportu		% T
Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg		m-godz	0,120
Betoniarka wolnospadowa elektr 150 dm ³		m-godz	0,020 S

01	40	PKZ	1908-01-14-04-00	Profile ciągnione zwykłe szer do 25 cm	metr	30,000
----	----	-----	------------------	--	------	--------

NR POZ KOSZT	S Y M B O L POZYCJI KOSZT.	N A Z W A POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	W A R T O S C R M S
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
	Robotnik budowlany	r-godz	1,050 R
	Zaprawy OPTOSAN	dm ³	7,200
	Materiały pomocnicze	%M	3,000 M
	Koszty zakupu i transportu	% T
	Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg	m-godz	0,100
	Betoniarka wolnospadowa elektr 150 dm ³	m-godz	0,010 S
01 50 PKZ	1908-01-14-07-00	Profile ciągnione zwykłe szer do 40 cm		metr	48,000
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
	Robotnik budowlany	r-godz	1,440 R
	Zaprawy wapienne	dm ³	1,900
	Zaprawy OPTOSAN	dm ³	11,000
	Materiały pomocnicze	%M	3,000 M
	Koszty zakupu i transportu	% T
	Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg	m-godz	0,130
	Betoniarka wolnospadowa elektr 150 dm ³	m-godz	0,020 S
01 60 PKZ	1908-01-21-19-00	Czyszczenie murów gładkich		m ²	305,975
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
	Robotnik budowlany	r-godz	0,920 R
01 70 KNR	202-26-20-01-00	Oczyszczenie podłoża		100 m ²	3,060
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
	Robotnik budowlany	r-godz	25,980 R
01 80 KNR	202-26-20-02-00	Zagruntowanie podłoża		100 m ²	3,274
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
	Robotnik budowlany	r-godz	6,320 R
	Środek gruntujący podłoża PRYMIT	kg	20,000
	Materiały pomocnicze	%M	1,500 M
	Koszty zakupu i transportu	% T
	Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,010 S
01 90 KNR	202-09-27-01-00	Podkład pod wyprawy szlachetne na ścianach, powierzchniach płaskich wykonany ręcznie - Multispachtel		m ²	327,403
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
	Robotnik budowlany	r-godz	0,720 R
	Zaprawa remers Multispachtel	m ³	0,030
	Materiały pomocnicze	%M	1,500 M
	Koszty zakupu i transportu	% T
	Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg	m-godz	0,060 S

NR POZ KOSZT.	SYMBOL POZYCJI KOSZT.	N A Z W A POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	W A R T O Ś C R M S
01 100	KNR 202-26-30-05-00	Malowanie farbą SILIKATOWĄ	100 m ²	4,476	
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
	Robotnik budowlany	r-godz	16,810
	Środek gruntujący STRONGSIL	dm ³	3,500
	Farba elewacyjna SILSTAR	dm ³	33,000
	Materiały pomocnicze	%M	1,500
	Koszty zakupu i transportu	%
	Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,040
					R
					M
					T
					S
01 110	PKZ 1923-02-03-02-00	Rynny półokrągłe z bl miedzianej ø 15 cm	metr	38,000	
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
	Robotnik budowlany	r-godz	1,420
	Spoivo cynowo-ołowiane	kg	0,040
	Blacha miedziana 0,6 mm	kg	2,390
	Gwoździe budowlane miedziane	kg	0,020
	Materiały pomocnicze	%M	0,400
	Koszty zakupu i transportu	%
	Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,050
					R
					M
					T
					S
01 120	PKZ 1923-02-05-01-00	Pasy nadrynnowe szer do 25 cm z bl miedzianej	m ²	14,000	
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
	Robotnik budowlany	r-godz	3,360
	Spoivo cynowo-ołowiane	kg	0,060
	Blacha miedziana 0,6 mm	kg	6,570
	Gwoździe budowlane gołe	kg	0,060
	Materiały pomocnicze	%M	0,300
	Koszty zakupu i transportu	%
	Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,100
					R
					M
					T
					S
01 130	PKZ 1923-02-04-02-00	Rury spustowe okrągłe z bl miedzianej ø 15 cm	metr	22,000	
	<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
	Robotnik budowlany	r-godz	1,900
	Spoivo cynowo-ołowiane	kg	0,040
	Blacha miedziana 0,6 mm	kg	3,060
	Materiały pomocnicze	%M	0,400
	Koszty zakupu i transportu	%
	Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,050
					R
					M
					T
					S
Razem grupa	01 RENOWACJA ELEWACJI ZEWNĘTRZNEJ KOŚCIOŁA				
	Koszty zakupu				
	Razem K. Bezpośrednie				
	Koszty zakupu				
	Koszty Pośrednie				
	Zysk				
	OGÓLEM KOSZTORYS 030-00-001				